

**I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE NA OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH**

|         |  |
|---------|--|
| Poz. 1. | Obejmuje: skucie betonu, oczyszczenie powierzchni oraz wywóz i utylizację materiału z rozbiórki;   |
| Poz.2-4 | Obejmuje: rozebranie elementów z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego lub kamienia oraz wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki zgodnie ze STWiORB; |

**II. ROBOTY KONSTRUKCYJNE**

|          |   |
|----------|---|
| Poz.5-6  | Obejmuje: ułożenie korytek ściekowych betonowych na ławie betonowej zgodnie ze STWiORB;   |
| Poz. 7.  | Obejmuje: czyszczenie łożysk stalowych i elastomerowych i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z materiałem;   |
| Poz. 8.  | Obejmuje: oczyszczenie powierzchni elementów stalowych oraz wykonanie zabezpieczenia zgodnie ze STWiORB   |
| Poz. 9.  | Obejmuje: oczyszczenie elementów konstrukcyjnych betonowych i uzupełnienie zaprawami naprawczymi zgodnie ze STWiORB   |
| Poz. 10. | Obejmuje: beton chudy bez deskowania zgodnie ze STWiORB;  |
| Poz. 11. | Obejmuje: beton elementów konstrukcyjnych wraz z deskowaniem;   |
| Poz. 12. | Obejmuje : zbrojenie wraz z montażem  |
| Poz. 13. | Obejmuje : ułożenie warstw izolacji z roztworu asfaltowego R+2P zgodnie ze STWiORB  |
| Poz. 14. | Obejmuje: rozbiórkę starej dylatacji, oczyszczenie miejsca naprawy, wymianę płyty stalowej dylatacyjnej, uzupełnienie dylatacji masami zalewowymi wraz z materiałem |
| Poz. 15. | Obejmuje: demontaż wraz z utylizacją zużytych desek pomostowych oraz montaż nowych desek z drewna konstrukcyjnego, liściastego wraz z materiałem                    |
| Poz. 16. | Obejmuje : ułożenie 1 warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej  |

**III. ROBOTY ZIEMNE**

|           |   |
|-----------|---|
| Poz.17-21 | Obejmuje: Roboty ziemne zgodnie ze STWiORB  |
| Poz. 22.  | Obejmuje: Wykonanie zasypki inżynierskiej z kruszyw zagęszczonych mechanicznie zgodnie ze STWiORB |

**IV. ROBOTY REGULACYJNE**

|           |   |
|-----------|---|
| Poz.23-24 | Obejmuje: wykonanie umocnienia skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej lub chudym betonie zgodnie ze STWiORB |
| Poz.25    | Obejmuje: wykonanie umocnienia skarp narzutem z kamienia naturalnego zgodnie ze   |

|          |  |
|----------|--|
|          | STWiORB  |
| Poz. 26  | Obejmuje: wykonanie koszy siatkowo-kamiennych ich ułożenie i zastabilizowanie zgodnie ze STWiORB;  |
| Poz. 27  | Obejmuje: zebranie gruzu i śmieci oraz odwóz i utylizację odpadów  |
| Poz. 28  | Obejmuje : Ręczne oczyszczenie wpustów mostowych wraz z przepłukaniem wodą pod ciśnieniem zgodnie ze STWiORB                             |
| Poz. 29  | Obejmuje: Ręczne oczyszczenie krawężników mostowych wraz z oskardowaniem i usunięciem roślinności oraz odwóz i utylizację zanieczyszczeń |
| Poz. 30. | Obejmuje: Ręczne oczyszczenie nawierzchni jezdni oraz odwóz i utylizację zanieczyszczeń  |
| Poz. 31  | Obejmuje: Ręczne oczyszczenie nawierzchni kap chodnikowych oraz odwóz i utylizację zanieczyszczeń  |
| Poz. 32  | Obejmuje: Ręczne oczyszczenie nawierzchni chodników z kostki brukowej wraz z oczyszczeniem szczelin                                      |